

## DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.**  
Sídlo: Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy  
IČO: 36 182 672  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,  
vložka č.: 10207/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Alkon SV, s.r.o.**  
Miesto podnikania: Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,  
vložka č.: 24531/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivu len „Zmluvná strana“).

### 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **30. 10. 2019 Zmluvu dielo** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy spol. s r.o.*“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### 3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha Zmluvy s názvom - Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria“ sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác navyše. Jednotlivé krycie listy rozpočtov Diela, ktoré sú súčasťou doplnenej prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok III. „Lehoty plnenia“ bod 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 30. 08. 2021 (ďalej len „Lehota výstavby“).“

3.3 Článok IV. „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške **2 008 529,38 EUR bez DPH** (ďalej len „Cena“).“

3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.

3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

**Prílohy:**

- Krycí list rozpočtu „Úpravy stropu nad 3.NP (búracie práce, statika a san.bet.konstr., úpravy výš. rozdielov podlahy)“
- Krycí list rozpočtu „Búranie priečok, úpravy nadpraží okenných a dverných otvorov“
- Krycí list rozpočtu „ŽB vence a štítové murivo - 4.NP“
- Krycí list rozpočtu „Automatické posuvné dvere (M.č. 3.17, 3.18, 3.24)“
- Krycí list rozpočtu „Ústredné vykurovanie – rozvody“

V Krompachoch dňa 24. 05. 2021

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.



**MUDr. Miroslav Kraus**  
konateľ

V Spišskej Novej Vsi dňa 21. 05. 2021

Alkon SV, s.r.o.

**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
IČ DPH: SK2022909218

**Ing. Radomír Habas**  
konateľ

**Ing. Michal Pišoja, MPH**  
konateľ

Nemocnica AGEL Krompachy  
s.r.o.

Banička štvrť 1  
053 42 Krompachy  
IČO: 36 182 672

1

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ALK19-Z1-A1

Stavba: **Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy**

JKSO:  
Miesto: Krompachy

KS:  
Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ:  
Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banícka štvrť 1

IČO: 36182672  
IČ DPH: SK7120001372

Zhotoviteľ:  
Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO: 45261661  
IČ DPH: SK2022909218

Projektant:  
ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

IČO: 44466544  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>199 626,58</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	199 626,58	39 925,32
<b>Cena s DPH</b>			<b>239 551,90</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Krompachy  
s.r.o.  
Banícka štvrť 1  
053 42 Krompachy  
IČO: 36 182 672

1

**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
IČ DPH: SK2022909218

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ALK19-Z1-A1

**Stavba:** Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Miesto: Krompachy

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banická štvrť 1

Projektant: ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>199 626,58</b>	<b>239 551,90</b>
Z 01x	Úpravy stropu nad 3.NP (búracie práce, statika a san.bet.konstr., úpravy výš. rozdielov podlahy)	121 462,18	145 754,62
Z 02	Búranie priečok, úpravy nadpraží okenných a dverných otvorov	23 412,92	28 095,50
Z 04	ŽB vence a štítové murivo - 4.NP	11 267,29	13 520,75
Z 07	Automatické posuvné dvere (M.č. 3.17, 3.18, 3.24)	17 719,88	21 263,86
Z 08	Ústredné vykurovanie - rozvody	25 764,31	30 917,17





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt:

**Z 01x - Upravy stropu nad 3.NP (búracie práce, statika a san.bet.konstr., úpravy výš. rozdielov podlahy)**

JKSO:

Miesto: Krompachy

KS:

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banícka štvrť 1

IČO:

36182672

IČ DPH:

SK7120001372

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

IČO:

44466544

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**121 462,18**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	121 462,18	20,00%	24 292,44

**Cena s DPH**

**v EUR**

**145 754,62**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Krompachy  
s.r.o.  
Banícka štvrť 1  
053 42 Krompachy  
IČO: 36 182 672 1

**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661 ②  
IČ DPH: SK2022909218

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt: **Z 01x - Úpravy stropu nad 3.NP (búracie práce, statika a san.beť.konštr., úpravy výš. rozdielov podlahy)**

Miesto: Krompachy

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banická štvrť 1

Projektant: ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**121 462,18**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				79 820,32
D		2	Zakladanie				1 327,59
1	K	278311047.S	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m3	m3	1,800	186,44	335,59
2	K	289363110R	Kotvička pre výstuž dl. 300 mm stropu	ks	100,000	9,92	992,00
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				340,45
3	K	310236241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehľami do 300 mm	ks	42,000	7,20	302,40
4	K	311231124	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných na maltu MVC (podmurovka/piliere podpornej konštrukcie pod trapez.plech)	m3	0,131	290,49	38,05
D		4	Vodorovné konštrukcie				22 316,10
5	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	7,493	89,90	673,62
6	K	41135417R	Podporná konštrukcia stropu	m2	18,500	8,63	159,66
7	M	605120000100.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm2 (stratené debnenie/podporná konštr.)	m3	0,210	236,86	49,74
8	K	411354241	Debnenie stropu, zabudované s plechom trapézovým hr. 0,8 mm	m2	18,500	14,93	276,21
9	K	411361821.S	Výstuž stropov 10505	t	0,156	1 092,50	170,43
10	K	411362021	Výstuž stropov zo zváraných sietí KARI	t	0,460	1 092,50	502,55
11	K	41139100R	Ochranný antikoročný náter na výstuž hr. 1 mm	m2	27,216	6,80	185,07
12	K	41139110R	Sanácia stropov, prievlakov, nosníkov pre zosilnenie konštrukcie opravou maltou	m2	27,216	85,02	2 313,90
13	K	413232221	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	144,000	9,81	1 412,64
14	K	413941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	10,524	352,75	3 712,34
15	M	134830000400	Tyč oceľová prierezu I 220	t	11,366	829,09	9 423,44
16	K	423901R001	Podopretie stropu hydraulickými stojkami/zdvihákmi	m2	59,250	58,00	3 436,50
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 462,99
17	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	47,605	93,10	4 432,03
18	K	631319153.S	Príplatok za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	47,605	21,39	1 018,27
19	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	47,605	6,49	308,96
20	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,708	997,50	1 703,73
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				46 517,74
21	K	93199310R	Vyklinovanie a tesnenie styčných škár s jestv. konštrukciou rozpínavou cementovou maltou	m	360,000	16,79	6 044,40
22	K	938902081	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	86,506	6,66	576,13
23	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 791,200	2,21	3 958,55
24	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	227,170	4,00	908,68
25	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	87,186	46,75	4 075,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	12,520	11,37	142,35
27	K	972056001	Vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov žel.bet.	m	20,000	89,00	1 780,00
28	K	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	ks	42,000	7,13	299,46
29	K	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	144,000	12,07	1 738,08
30	K	975053141	Viacradové podchytenie stropov do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2	m	49,000	16,33	800,17
31	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných v rozsahu do 100 %	m2	59,250	3,52	208,56
32	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	895,600	4,93	4 415,31
33	K	979011139.R	Zvislý presun tyčových prvkov hmotnosti 1 ks do 100 kg po schodoch ručne	t	11,366	150,00	1 704,90
34	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	301,623	4,68	1 411,60
35	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	904,869	2,72	2 461,24
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	301,623	9,45	2 850,34
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 763,297	0,18	2 117,39
38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	301,623	6,38	1 924,35
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5 429,214	0,64	3 474,70
40	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	301,623	18,00	5 429,21
41	K	989281369R	Vodorovné a zvislé premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 150 kg/ks (ocel.nosníky)	t	2,923	67,18	196,37
D 99 Presun hmôt HSV							1 855,45
42	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	249,724	7,43	1 855,45
D PSV Práce a dodávky PSV							41 641,86
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							2 079,16
43	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	895,600	1,10	985,16
44	M	2832208026	Parozábrana	m2	940,380	1,10	1 034,42
45	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	20,196	2,95	59,58
D 713 Izolácie tepelné							20 201,34
46	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	895,600	3,73	3 340,59
47	M	631440001100	Doska MPN, 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy	m2	913,512	15,53	14 186,84
48	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah, jednovrstvová	m2	333,790	1,27	423,91
49	M	283720010701	Doska EPS hr. 240 mm na zateplenie podláh a plochých striech	m2	65,730	29,54	1 941,66
50	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	198,930	1,55	308,34
D 762 Konštrukcie tesárske							17 863,06
51	K	762810036.S	Záklop stropov z dosiek OSB hr. dosky 22 mm	m2	895,600	16,21	14 517,68
52	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	895,600	1,39	1 244,88
53	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	895,600	1,45	1 298,62
54	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	170,612	4,70	801,88
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 498,30
55	K	767995260	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	240,000	3,05	732,00
56	M	553850000111	Oceľové prvky pre stropnú konštrukciu	ks	100,000	7,50	750,00
57	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,820	1,10	16,30



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt:

**Z 02 - Búranie priečok, úpravy nadpraží okenných a dverných otvorov**

JKSO:

Miesto: Krompachy

KS:

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banícka štvrť 1

IČO:

36182672

IČ DPH:

SK7120001372

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

IČO:

44466544

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**23 412,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 412,92	20,00%	4 682,58


**Cena s DPH**

**v EUR**

**28 095,50**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Krompachy  
s.r.o.  
Banícka štvrť 1  
053 42 Krompachy  
IČO: 36 182 672 1

**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661 ②  
IČ DPH: SK2022909218

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt:

**Z 02 - Búranie priečok, úpravy nadpraží okenných a dverných otvorov**

Miesto: Krompachy

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banícka štvrť 1

Projektant: ODYSEA-  
PROJEKT s.r.o.,  
Košice

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**23 412,92**

D HSV Práce a dodávky HSV 22 280,89

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 7 060,69

1	K	311231124	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných na maltu MVC (pilier medzi oknami)	m3	2,926	290,49	849,97
2	K	317162101	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	7,35	0,00
3	K	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	52,000	13,48	700,96
4	K	317162104	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	63,000	17,53	1 104,39
5	K	317162133	Keramický preklad nosný, dĺžky 1500 mm	ks	52,000	22,34	1 161,68
6	K	317162135	Keramický preklad nosný, dĺžky 2000 mm	ks	8,000	29,85	238,80
7	K	317162135	Keramický preklad nosný, dĺžky 2000 mm	ks	8,000	29,85	238,80
8	K	317162136	Keramický preklad dĺžky 2250 mm	ks	1,000	33,39	33,39
9	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi, doplnenie muriva akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	6,340	278,77	1 767,40
10	K	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	3,000	27,57	82,71
11	K	342272102	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC	m2	12,200	19,20	234,24
12	K	346244381.S	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov jednostranné tehľami na maltu pri výške stojiny do 300 mm	m2	20,160	32,16	648,35

D 4 Vododoronné konštrukcie 507,97

13	K	413941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,443	383,90	170,07
14	M	133810000400	Tyč oceľová prierezu I 120 mm	t	0,443	762,76	337,90

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 254,17

15	K	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	31,110	8,17	254,17
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 267,52

16	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	98,400	4,00	393,60
17	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	699,600	2,65	1 853,94
18	K	964051111	Búranie prekladov zo železobetónu prierezu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	4,013	157,46	631,89
19	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehľ. na maltu, -0,05700t	m2	3,000	6,23	18,69
20	K	968082356	Vybúranie plastových rámov okien	m2	12,150	7,38	89,67
21	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,800	80,03	144,05
22	K	974031185	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	82,600	11,03	911,08
23	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	156,795	4,68	733,80
24	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	470,385	2,72	1 279,45
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	156,795	9,45	1 481,71
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 115,005	0,18	1 100,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	156,795	6,38	1 000,35
28	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 822,310	0,64	1 806,28
29	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	156,795	18,00	2 822,31
D 99			Presun hmôt HSV				190,54
30	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,645	7,43	190,54
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 132,03
D 766			Konštrukcie stolárske				1 132,03
31	K	766621081	Montáž plastových výplní otvorov	m	22,800	6,00	136,80
32	M	6114122201z	Plastové okno dvojkrídlové biele, izol. trojsklo 1500x1350 mm	ks	4,000	227,80	911,20
33	K	766621081	Montáž plastových výplní otvorov	m	11,400	6,00	68,40
34	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,164	1,40	15,63





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt:

**Z 04 - ŽB vence a štítové murivo - 4.NP**

JKSO:

Miesto: Krompachy

KS:

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banícka štvrť 1

IČO:

36182672

IČ DPH:

SK7120001372

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

IČO:

44466544

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 267,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 267,29	20,00%	2 253,46

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 520,75**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Krompachy  
s.r.o.  
Banícka štvrť 1  
053 42 Krompachy  
IČO: 36 182 672

1

**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
IČ DPH: SK2022909218

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt:

**Z 04 - ŽB vence a štítové murivo - 4.NP**

Miesto: Krompachy

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banická štvrť 1

Projektant: ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**11 267,29**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 267,29

D 2 Zakladanie 71,34

1	K	285947110R	Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,40 m	ks	3,000	23,78	71,34
---	---	------------	--	----	-------	-------	-------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 677,23

2	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm (po vybur.kom.)	m3	20,100	170,40	3 425,04
3	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z tvárnic hrúbky 300 mm	m3	15,720	161,63	2 540,82
4	K	317162139	Keramický preklad dĺžky 3000 mm	ks	2,000	45,22	90,44
5	K	330311713.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr. C 25/30	m3	0,788	91,90	72,42
6	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	9,450	17,05	161,12
7	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	9,450	3,25	30,71
8	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,094	1 092,50	102,70
9	K	959941142.S	Chemická kotva do betónu, ŽB	ks	12,000	15,13	181,56
10	K	332321410.S	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,788	91,90	72,42

D 4 Vodorovné konštrukcie 970,68

11	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,745	93,65	350,72
12	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,200	8,73	228,73
13	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,200	3,09	80,96
14	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,284	1 092,50	310,27

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 267,56

15	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	66,900	4,00	267,60
17	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	20,937	19,06	399,06
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	39,885	4,68	186,66
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	119,655	2,72	325,46
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,885	9,45	376,91
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 555,515	0,18	279,99
22	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,885	6,38	254,47
23	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	717,930	0,64	459,48
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	39,885	18,00	717,93

D 99 Presun hmôt HSV 280,48

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,750	7,43	280,48
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt:

**Z 07 - Automatické posuvné dvere (M.č. 3.17, 3.18, 3.24)**

JKSO:

Miesto: Krompachy

KS:

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banícka štvrť 1

IČO:

36182672

IČ DPH:

SK7120001372

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

IČO:

44466544

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**17 719,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 719,88	20,00%	3 543,98

**Cena s DPH**

**v EUR**

**21 263,86**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Krompachy  
s.r.o.  
Banícka štvrť 1  
053 42 Krompachy  
IČO: 36 182 672 1

**ALKON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
IČ DPH: SK2022909218

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt: **Z 07 - Automatické posuvné dvere (M.č. 3.17, 3.18, 3.24)**

Miesto: Krompachy

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banická štvrť 1

Projektant: ODYSEA-  
PROJEKT s.r.o.,  
Košice

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 719,88**

D PSV Práce a dodávky PSV

17 719,88

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

17 719,88

1	K	767642111A	Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových	ks	6,000	299,00	1 794,00
2	M	553410041AP01	Automatické posuvné dvere Al jednokrídlové 800x2000 mm	ks	2,000	3 698,38	7 396,76
3	M	553410041AP02	Mechanicky posuvné dvere Al jednokrídlové 1100x2000 mm	ks	2,000	1 674,58	3 349,16
4	M	553410041AP03	Mechanicky posuvné dvere Al jednokrídlové 800x2000 mm	ks	2,000	1 517,63	3 035,26
5	M	553410041AP11	Bezdotykový senzor pre otvorenie dverí	ks	2,000	800,95	1 601,90
6	M	553410041AP22	Prívod a inštalácia prírodného kábla	ks	1,000	350,00	350,00
7	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	175,271	1,10	192,80



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt:

**Z 08 - Ústredné vykurovanie - rozvody**

JKSO:

Miesto: Krompachy

KS:

Dátum: 19. 8. 2020

Objednávateľ:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banícka štvrť 1

IČO:

36182672

IČ DPH:

SK7120001372

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

Projektant:

ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

IČO:

44466544

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**25 764,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	25 764,31	20,00%	5 152,86

**Cena s DPH**

**v EUR**

**30 917,17**

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Nemocnica AGEL Krompachy  
s.r.o.  
Banícka štvrť 1  
053 42 Krompachy  
IČO: 36 182 672

Dátum a podpis:

Pečiatka

**ALKON SV**

Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
IČ DPH: SK2022909218

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Objekt:

**Z 08 - Ústredné vykurovanie - rozvody**

Miesto:

Krompachy

Dátum:

19. 8. 2020

Objednávateľ:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banická štvrť 1

Projektant:

ODYSEA-  
PROJEKT s.r.o.,  
Košice

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**25 764,31**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**25 764,31**

D 713

Izolácie tepelné

**2 159,54**

1	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	152,000	1,30	197,60
2	M	283310004900	Izolačná PE trubica DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ flex	m	20,000	3,84	76,80
3	M	283310005000	Izolačná PE trubica DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ flex	m	27,000	2,65	71,55
4	M	283310005200	Izolačná PE trubica DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ flex	m	105,000	3,84	403,20
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,362	6,06	123,39
6	K	R/R2	Montáž potrubia vrátane závesného a kotviaceho materiálu	sub.	1,000	1 287,00	1 287,00

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

**23 604,77**

7	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním pomocou čelustí s profilom M d 15x1,2	m	400,000	12,87	5 148,00
8	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním pomocou čelustí s profilom M, d 18x1,2	m	85,000	19,24	1 635,40
9	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním pomocou čelustí s profilom M, d 22x1,5	m	115,000	24,96	2 870,40
10	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním pomocou čelustí s profilom M, d 28x1,5	m	62,000	34,45	2 135,90
11	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	30,000	44,07	1 322,10
12	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním pomocou čelustí s profilom M d 42x1,5	m	16,000	49,66	794,56
13	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním pomocou čelustí s profilom M, d 54x1,5	m	105,000	77,22	8 108,10
14	K	7331912001	Tlaková skúška uhlík. potrubia do D 35 mm	m	692,000	0,81	560,52
15	K	7331912002	Tlaková skúška uhlíkoveho potrubia nad 35 do 64 mm	m	121,000	0,99	119,79
16	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	45,50	910,00